



PLANO DE TRABALHO DE COOPERAÇÃO - ANEXO I

I - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE COOPERANTE

1 - COOPERANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO		2 - CNPJ 03.239.076/0001-62		
3 - ENDEREÇO COMPLETO Avenida Porto Alegre, 2525, Bairro Centro		4 - MUNICÍPIO Sorriso -MT		
5 - CEP 78890-900	6 -DDD 66	7 - TELEFONE 3545-4700	8 - FAX xxxxxxxxxxxxxxxx	9 - E-MAIL convenios@sorriso.mt.gov.br

II - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE COOPERADA

10- COOPERADA ASSOCIAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS DO BAIRRO VERDES CAMPOS		11 - CNPJ Nº 32.634.809/0001-61		
12- ENDEREÇO COMPLETO Rua 04 S/Nº, Chácara 99b, Bairro Verdes Campos		13 - MUNICÍPIO Sorriso-MT		14 - CEP 78890-000
15 - DDD 66	16- TELEFONE 99211-5100	17 - FAX	18 - E-MAIL	

III - DADOS DO OBJETO

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO OBJETO

O presente Acordo de Cooperação tem por objeto o estabelecimento de cooperação mútua entre os partícipes, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, sem transferência de recursos financeiros, mediante o fornecimento de materiais visando realizar a obra de Drenagem e Pavimentação Asfáltica das Ruas Jovelino Nogueira (Rua 1), Alcides Locatelli (Rua 2) e Alcido Arvelino Muller (Rua 3), com área de 25.048,10m² no Bairro Verdes Campos - Setor Leste, conforme detalhamento contido na Planilha Orçamentária em anexo.



IV - JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

Considerando a necessidade de executar a infraestrutura do loteamento Verdes Campos – Setor Leste, devido a precariedade em que se encontram suas ruas;

Considerando a sua notória importância, que contribui para a saúde pública, proporciona níveis satisfatórios de segurança, velocidade e economia no transporte de pessoas e mercadorias;

Considerando a necessidade de se manter a boa qualidade de trafegabilidade do trecho supracitado, que também beneficia no escoamento da água, evitando que poças de lama apareçam e prejudiquem o trânsito.

Considerando que a referida obra promove qualidade de vida e desenvolvimento à comunidade, beneficiando a conquista e ocupação de regiões, promovendo ligações entre os centros e as periferias, e, ainda, auxilia na valorização de áreas no local.

V - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS

Meta	Etapa Fase	Descrição da Meta, Etapa ou Fase	Indicador Físico		Previsão de Execução	
			Und	Qtde	Início	Término
01	01	Drenagem e Pavimentação Asfáltica das Ruas Jovelino Nogueira (Rua 1), Alcides Locatelli (Rua 2) e Alcido Arvelino Muller (Rua 3), com área de 25.048,10m ² no Bairro Verdes Campos - Setor Leste.	Und	01	20/08/2021	31/12/2021

A **COOPERADA** assume e se compromete a executar os serviços, diretamente ou por meio de empresa por ela contratada, do projeto básico de engenharia relativo à obra objeto deste Plano de Trabalho.

O **COOPERANTE** assume e se compromete a fornecer os materiais abaixo discriminados, de acordo com o Quadro de Quantidades, sendo parte integrante do Projeto Executivo aprovado pela Prefeitura Municipal.

QUADRO DE QUANTIDADES			
ORDEM	DESCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Tubo de concreto simples diâmetro ø 40 cm	Und	330,00
2	Tubo de concreto simples diâmetro ø 60 cm	Und	1.405,00
3	Tubo de concreto armado diâmetro ø 80 cm	Und	325,00
4	Tubo de concreto armado diâmetro ø 100 cm	M ²	105,00
5	Tubo de concreto armado diâmetro ø 120 cm	Und	150,00
6	Cimento (saco 50 kilos)	Sc	2.728,00



PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

7	Diesel comum	L	50.716,38
8	Diesel S10	L	22.896,04
9	CM-30 (material asfáltico para imprimação)	Ton	30,00
10	RR-2C (material asfáltico para capa)	Ton	80,00
11	Brita 0 (pó de pedra)	Ton	200,00
12	Brita 1 (pedrisco)	Ton	850,00
13	Brita 2 (pedra)	Ton	622,00
14	Bloco 14x19x39	Und	5.184,00
15	AÇO 8mm	Br	188,00
16	Aço 10	Br	47,00
17	Cascalho	M ³	10.746,00
18	Arame recozido	Kg	29,00
19	Tampão ferro fundido ø efetivo 60cm	Und	9,00

VI - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da **Organização da Sociedade Civil**, declaro, para fins de comprovação junto à **Administração Pública Municipal**, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.

Nestes termos, pede deferimento.

Sorriso-MT, 12 de agosto de 2021.

Local e Data


JOSÉ AUGUSTO BRANDT

Presidente da Associação de Empresários do
Bairro Verdes Campos

VII - APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

APROVADO.

Sorriso-MT, 16 de Agosto de 2021
Local e Data


ARGENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

OBRA - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO LOT. VERDES CAMPOS - SETOR LESTE**ORÇAMENTO**

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
01	SERVIÇOS TÉCNICOS, PRELIMINARES E MOBILIZAÇÃO	1,00	84.728,76
02	TERRAPLANAGEM - REBAIXAMENTO DO SUBLEITO	1,00	271.116,62
03	PAVIMENTAÇÃO	1,00	1.317.688,44
04	OBRAS COMPLEMENTARES	1,00	294.079,40
05	GALERIA DE ÁGUAS COMPLEMENTARES	1,00	1.050,108,37
VALOR TOTAL			3.017.721,59

RESUMO

PARTES	DESCRIMINAÇÃO	VALOR	PERCENTUAL
MUNICÍPIO	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	2.000.000,00	66,28%
ASSOCIAÇÃO	EXECUÇÃO DA OBRA	1.017.721,59	33,72%

Cliente: **COMISSÃO BAIRRO VERDES CAMPOS**

Obra: **PAVIMENTAÇÃO - DRENAGEM - TERRAPLANAGEM - TOTAL**

Assunto: **ORÇAMENTO DE ASFALTO - DRENAGEM -TERRAPLENAGEM - RUA 01, 02, 03**

Local: **SORRISO/MT**

Área(m²): **25.048,10**

Data: **10 agosto, 2020**



		Unidade	Quantidade	Preço Unt.	Preço Total
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, PRELIMINARES E MOBILIZAÇÃO				
1.1	ABRIGO PROVISÓRIO - AP	m²	25.048,10	R\$ 0,03	R\$ 805,47
1.2	CONTROLE GEOTECNICO - GT	m²	25.048,10	R\$ 1,60	R\$ 39.994,86
1.3	CONTROLE GEOMETRICO - GM	m²	25.048,10	R\$ 1,43	R\$ 35.903,26
1.4	SINALIZAÇÃO DA OBRA - SO	m²	25.048,10	R\$ 0,08	R\$ 2.101,99
1.5	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO - MC	m²	25.048,10	R\$ 0,24	R\$ 5.923,18
	TOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS, PRELIMINARES E MOBILIZAÇÃO				R\$ 84.728,76
2	TERRAPLENAGEM - REBAIXAMENTO DO SUB LEITO				
2.1	ESC. CAR. E TRAN. MAT. DE 1ª CAT. DMT 400 a 600m c/e	m³	23.588,17	R\$ 9,27	R\$ 218.674,74
2.2	COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. - AT	m³	7.843,99	R\$ 4,97	R\$ 39.019,73
2.3	TRANSPORTE MATERIAL BOTA FORA DMT = 0,5KM - TPR	m³.km	7.418,90	R\$ 1,81	R\$ 13.422,15
	TOTAL DE TERRAPLANAGEM				R\$ 271.116,62
3	PAVIMENTAÇÃO				
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB LEITO - RG	m²	27.552,91	R\$ 1,24	R\$ 34.210,72
3.2	SUB BASE CASCALHO E=15CM - SB	m³	5.372,82	R\$ 31,92	R\$ 171.514,14
3.3	BASE CASCALHO E=15CM - BA	m³	5.372,82	R\$ 31,92	R\$ 171.514,14
3.4	TRANSPORTE MATERIAL BASE E SUB BASE DMT=10 - TPB	m³.km	107.456,35	R\$ 1,81	R\$ 194.408,20
3.5	IMPRIMAÇÃO - IM	m²	25.048,10	R\$ 5,98	R\$ 149.811,07
3.6	CAPA ASFALTICA EM TSD - CA	m²	25.048,10	R\$ 23,80	R\$ 596.230,16
	TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO				R\$ 1.317.688,44
4	OBRAS COMPLEMENTARES				
4.1	MEIO FIO 11X25CM COM SARJETA 10X30CM - MFS	m	4.931,46	R\$ 59,63	R\$ 294.079,40
	TOTAL DE OBRAS COMPLEMENTARES				R\$ 294.079,40
5	GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS				
5.1	BOCA DE LOBO SIMPLES EM BLOCO DE CONCRETO - BLS	und	36,00	R\$ 1.411,03	R\$ 50.796,96
5.2	BOCA DE LOBO DUPLA EM BLOCO DE CONCRETO - BLD	und	6,00	R\$ 2.420,00	R\$ 14.520,00
5.3	CAIXA PASSAGEM BLOCO CONCRETO TUBO 60/80 - C1	und	4,00	R\$ 2.214,30	R\$ 8.857,20
5.4	CAIXA PASSAGEM BLOCO CONCRETO TUBO 100 - C2	und	1,00	R\$ 3.520,00	R\$ 3.520,00
5.5	CAIXA PASSAGEM BLOCO CONCRETO TUBO 120 - C3	und	1,00	R\$ 5.962,70	R\$ 5.962,70
5.6	POÇO VISITA BLOCO CONCRETO TUBO 60/80CM - P1	und	16,00	R\$ 2.985,36	R\$ 47.765,70
5.7	POÇO VISITA BLOCO CONCRETO TUBO 100CM - P2	und	1,00	R\$ 4.433,00	R\$ 4.433,00
5.8	POÇO VISITA BLOCO CONCRETO TUBO 120CM - P3	und	6,00	R\$ 6.699,13	R\$ 40.194,79
5.9	TUBO CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 40CM - T1	m	330,00	R\$ 135,51	R\$ 44.717,76
5.10	TUBO CONCRETO ARMADO DIAMETRO 60CM - T3	m	1.404,00	R\$ 309,16	R\$ 434.055,19
5.11	TUBO CONCRETO ARMADO DIAMETRO 80CM - T4	m	325,00	R\$ 418,00	R\$ 135.850,00
5.12	TUBO CONCRETO ARMADO DIAMETRO 100CM - T5	m	102,00	R\$ 708,81	R\$ 72.298,15
5.13	TUBO CONCRETO ARMADO DIAMETRO 120CM - T6	m	146,00	R\$ 1.018,06	R\$ 148.636,91
5.14	DISSIPADOR PETERKA PARA TUBO Ø60/80 - D1	und	1,00	R\$ 15.400,00	R\$ 15.400,00
5.15	DISSIPADOR PETERKA PARA TUBO Ø120 - D3	und	1,00	R\$ 23.100,00	R\$ 23.100,00
	TOTAL DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS				R\$ 1.050.108,37
TOTAL DA OBRA					R\$ 3.017.721,59