Prefeitura Municipal de Sorriso



Pavimentação Asfáltica DISTRITO DE PRIMAVERA DO NORTE

Obra: Pavimentação Asfáltica Prazo de Execução: 120 dias

Área: 14.620,25 m²

Responsável Técnico: Gabriela Polachini CREA/RNP 121120804-4



Obra: Pavimentação Asfáltica

Local: Distrito de Primaverinha

Tipo de Intervenção: Construção Data Base: Dez/2019

Prazo de Execução: 120 dias

Área: 14.620,25 m²

BDI* Responsável Técnico: Gabriela Polachini CREA/RNP 121120804-4 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,80%(HORA) 51,28%(MÊS) BDI 24,94%

Boletim de Referência: SINAPI Dez/2019 desonerada

11,94%

Boletim ANP Janeiro/2020

Código	Item	ESPECIFICAÇÃO	Indic	ador Físico					PREÇO	ÇO R\$			
			Unid.	Quantidade	Cust	to Direto	BDI (%)	В	DI (R\$)	P. T	Γotal		Total
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							. ,			R\$	7.810,62
74209/001	1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	12,50	R\$	373,89	24,94%	R\$	93,23	R\$	467,12	R\$	5.839,00
		ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA											
73847/001	1.2	ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS	mês	4,00	R\$	394,53	24,94%	R\$	98,38	R\$	492,91	R\$	1.971,62
		NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA											
	2.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA										R\$	28.454,21
C - 001	2.1	Administração local de obra	und	1,00	R\$	22.775,18	24,94%	R\$	5.679,03	R\$	28.454,22	R\$	28.454,21
	3.0	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO										R\$	691.591,33
74205/001	3.1	Escavação mecânica de material La. Categoria, proveniente de corte de subleito	m3	4.890,70	R\$	1,29	24,94%	R\$	0,32	R\$	1,61	R\$	7.882,17
93588		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL	m3xKm	1.222,68	R S	1,38	24,94%	R\$	0,34	R\$	1,72	R¢.	2.108,02
75500	3.2	(transporte do Bota fora)	maxiciii	1.222,00	, 1(4)	1,50	21,7176	1,4	0,51	IVΨ	1,72	114	2.100,02
100576		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE		15.283.45	R\$	1.27	24.94%	R\$	0.32	R\$	1.59	R\$	24.249.89
100370	3.3	ARGILOSO. AF_11/2019	m2	13.203, 13	1.4	1,27	21,7170	ινψ	0,52	IΨ	1,57	ιψ	21.217,07
		EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO											
96387		GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_	m3	2.207,14	R\$	6,16	24,94%	R\$	1,54	R\$	7,70	R\$	16.986,14
	3.4	09/2017 - Sub Base											
		EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO											
96387		GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_	m3	2.207,14	R\$	6,16	24,94%	R\$	1,54	R\$	7,70	R\$	16.986,14
	3.5	09/2017 - Base			ļ								
		ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL IA CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110											
74151/001		A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. (Material		5.076,42	! R\$	2,48	24,94%	R\$	0,62	R\$	3,10	R\$	15.728,73
	3.6	de Jazida) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3. EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL	m3										
93588			m3xKm	91.375,49	R\$	1,38	24,94%	R\$	0,34	R\$	1,72	R\$	157.540,99
6 000	3.7	(transporte de material de jazida) EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF 09/2017		1402045		4.00	24.040/	-		2.0	7.70	2.0	100 0 40 00
C - 002	3.8	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 ICONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO. COM EMULSÃO	m2	14.038,65	K\$	6,23	24,94%	R\$	1,55	R\$	7,78	R\$	109.269,29
C - 003	3.9	ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF 01/2018	m2	14.038,65	R\$	11,07	24,94%	R\$	2,76	R\$	13,83	R\$	194.159,08
	3.9	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO	m2		1								
94267		RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARIETA 30 CM BASE X 8,5 CM		1.434.20	R\$	37.44	24.94%	R\$	9.34	R\$	46.78	DΦ	67.085.75
74207	3.10	ALTURA. AF 06/2016	m	1.434,20	/ K.Þ	3/, 44	24,74/6	ĽΦ	7,34	KΦ	40,70	ĽΦ	67.063,73
	3.10	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONIUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO	111		1								
94268		CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 12,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARIETA 30 CM BASE X 8,5		43,32	D.¢	40,78	24,94%	R\$	10,17	R\$	50,95	₽¢	2.207,09
77200	3.11	CM ALTURA. AF 06/2016	m	73,32	. Ινφ	70,76	27,77/0	IΛΦ	10,17	ĽΦ	30,73	ĽΦ	2.207,09
83356	3.12	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 230 Km (Transporte de Brita)	m³xkm	72.650,01	R\$	0.70	24,94%	R\$	0.17	R\$	0,87	R\$	63.535,79
03330	3.12	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM	III ARIII	72.030,01	IζΨ	0,70	21,7176	1/4	0,17	ΙζΨ	0,07	1.4	03.333,77
93176		RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM.	txkm	6.907,02	R\$	0,50	11,94%	R\$	0,06	R\$	0,56	R.S	3.865,74
75175	3.13		CARIT	3.707,02	'`*	0,50	11,7170	1.4	0,00	ΙΨ	0,50		3.003,71
		AF 02/2016 - CM-30 - DMT=410km Transporte de material asfaltico. Com caminhão com capacidade de 30000 l em								†			
93176		RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM.	txkm	17.843,12	R\$	0.50	11,94%	R\$	0,06	R\$	0,56	R\$	9.986,51
	3.14	AF 02/2016 RR-2C-DMT=410km				5,53	,		5,55	'''	0,00		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		AF 02/2016 RR-2C-DM1=410km Gabriela P	oloobini							†			
		I Gabriela P	vidCIIIIII	l	1					l			

Engenheira Civil CREA 121120804-4

	4.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS									R\$	582.004,93	
4805758	4.1	Escavação Mecânica Reat. E Comp. Vala mat. 1ª cat.	m³	4.435,36	R\$	8,24	24,94%	R\$	2,05	R\$ 10,29	R\$	45.660,49	
94102	4.2	Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5m com camada de areia, lançamento manual,	m³	115,54	DΦ	152.47	24,94%	DΦ	38,02	R\$ 190.49	D¢.	22.009.3	
74102	4.2	em local com nível baixo de interferência. AF_06/2016	m-	113,37	29	132,77	24,74/6	7	30,02	Nφ 170, 1	ν	\$ 22.007,37	
97912	4.3	Transporte com caminhão basculante 6m3, em via urbana em leito natural	m³.km	216,39	R\$	1,62	24,94%	R\$	0,40	R\$ 2,02	2 R\$	437,9	
92210	4.4	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, d=400mm,junta rígida, instalado em local com	m	181,12	₽¢	103,28	24.94%	DΦ	25,75	R\$ 129,03	D C	23.370.4	
72210	7.7	baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento. AF_ 12/2015	111	101,12	ĽΦ	103,20	24,74/6	ĽΦ	23,73	N. 127,0.) LA	23.370,4	
92212	4.5	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, d=600mm,junta rígida, instalado em local com	m	675.00		171.29	24,94%	DΦ	42.71	R\$ 214,00) P¢	144.450.9	
72212	7.3	baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento. AF_ 12/2015	m 6/5,00 F		Ιζφ	171,27	24,74/8	ΙХΨ	72,71	1(φ 214,00	/ Ιζφ	177.750,7	
92214	4.6	Tubo de concreto para redes coletoras de ágaus pluviais, d=800mm,junta rígida, instalado em local com	m	12,00	DΦ	261,69	24,94%	DΦ	65,25	R\$ 326,9	L P¢	3.923.3	
72217	7.0	baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento. AF_ 12/2015	!!!	12,00	Ιζφ	201,07	24,74/6	ΙζΨ	03,23	1ζφ 320,7	ıγφ	3.723,3	
92216	4.7	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, d=1000mm,junta rígida, instalado em local com	m	468.00	R\$	356.09	24.94%	R.¢	88.79	R\$ 444.88	R\$	208.204.6	
72210	т./	baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento. AF_ 12/2015	!!!	100,00	1.Ψ	330,07	21,7176	IVΨ	00,77	πφ 111,00	, ινφ	200.20 1,0	
83659	4.8	Boca de Lobo em alvenaria, tijolo maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 112/03/20183,	unid	23,00	R\$	712,06	24.94%	R.¢	177,55	R\$ 889,6	R\$	20.461,1	
03037	1.0	sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	und	25,00	īζψ	712,00	21,7176	IΛΨ	177,55	πφ 007,0	IΛΨ	20.101,1	
74224/001	4.9	POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES	und	8,00	R.¢	1.345.19	24,94%	R.¢	335,43	R\$ 1.680,63	R C	13.444.9	
7 122 1/001	1.7	INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO	und	0,00	114	1.5 15,17	21,7176	IVΨ	333,13	πφ 1.000,0	- ΙλΨ	13.111,72	
C 004	4.10	Poço de Visita em Alvenaria, para rede de D=0,80 M parte fixa com 1,00 M de altura - Baseado na	.			2 277 20	24.040/		01700			40044	
C - 006	4.10	Composição 83710 (Código Sinapi) - UNIDADE	und	1,00	K\$	3.277,28	24,94%	К\$	817,20	R\$ 4.094,48	3 K\$	4.094,47	
		Poço de Visita em Alvenaria, para rede de D= 2 x 1,00 M parte fixa com 1,00 M de altura e uso de											
C - 005	4.11	retroescavadeira - UNIDADE	und	4,00	R\$	6.604,55	24,94%	R\$	1.646,86	R\$ 8.251,4	R\$	33.005,62	
		CHAMINÉ CIRCULAR PARA POCO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-											
99318	4.12		m	10,00	R\$	198,03	24,94%	R\$	49,38	R\$ 247,4	R\$	2.474,0	
		MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM,									_		
83627	4.13	REDE PLUVIAL/ESGOTO. P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG	und	10,00	DΦ	383,27	24.94%	De	95.57	R\$ 478,8	D &	4.788.3	
03027	4.13		una	10,00	ĽΦ	303,27	24,74%	ĽΦ	73,37	κφ 1 /0,0	ı və	4./00,3	
C - 004	414	CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	und	1.00	D¢	44.566.41	24 04%	D¢	11.112,72	R\$ 55.679.13	D¢	55.679.1	
C - 00 1	4.14	Dissipador de Energia Peterka	unu	1,00	ĽΦ	1+,000.+T	Z 11 ,94%	ĽΦ	11.112,72	Nφ 33.0/9,1.	L/D	33.6/7,1	

TOTAL DO ORÇAMENTO R\$ 1.309.861,09

R\$ 1.309.861,09 (Um milhão, trezentos e nove mil, oitocentos e sessenta e um reais e nove centavos)

Sorriso, Janeiro de 2020



PAVIMENTAÇÃO BAIRRO NOVA ALIANÇA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA **ÁREA URBANA**

Boletim de Referência: SINAPI Dez/2019 desonerada

Obra: Pavimentação Asfáltica Local:Distrito de Primaverinha Tipo de intervenção: Construção Prazo de Execução: 120 dias

BDI* 11,94% BDI 24,94% * Percentual específico para transporte de material betuminoso segundo acórdão TCU 2629/2013 .

Área: 14.620,25 m²

Responsável Técnico: Gabriela Polachini CREA/RNP 121120804-4

Data Base: Dez/2019

	SERVICOS	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DIAS CONSECUTIVOS											
ITEM	SERVIÇOS												
HEN	DISCRIMINAÇÃO		30 dias		60 dias		90	dias	120 dias				
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR			
1.0	SERV. PRELIMINARES	7.810,62	100,00%	7.810,62		-		-		-			
2.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	28.454,21	25,00%	7.113,55	25,00%	7.113,55	25,00%	7.113,55	25,00%	7.113,55			
3.0	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	691.591,33	25,00%	172.897,83	25,00%	172.897,83	25,00%	172.897,83	25,00%	172.897,83			
4.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	582.004,93					50,00%	291.002,47	50,00%	291.002,47			
FATURAMENTO SIMPLES (R\$)			14,34%	187.822,01	13,74%	180.011,39	35,96%	471.013,85	35,96%	471.013,85			
FATURAME	NTO ACUMULADO (R\$)	1.309.861,09	14,34%	187.822,01	28,08%	367.833,39	64,04%	838.847,24	100,00%	1.309.861,09			

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - DIFERENCIADO

Obra: Pavimentação Asfáltica Local: Distrito de Primaverinha Prazo de Execução: 120 dias

Área: 14.620,25 m²



Responsável Técnico: Gabriela Polachini CREA/RNP 121120804-4

A Prefeitura Municipal de Sorriso declara para os devidos e necessários fins que na elaboração do orçamento referente ao objeto 'Pavimentação de Vias Urbanas'', foi adotado percentual de BDI de 14,06 % (conforme planilha da composição analítica abaixo) e

CINIA DI

Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos com desoneração é a opção mais vantajosa para a Administração Pública Municipal.

1.0	CUSTOS INDIRETOS	5,75%
1.1	Administração Central	3,85%
1.2	Seguros + Garantia	0,33%
1.3	Riscos	0,49%
1.4	Despesas Financeiras	1,08%
3.0	LUCRO	5,80%
3.1	Lucro	5,80%
	·	
4.0	TAXA TOTAL DE BDI	11,94%

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito

AC → Administração Central

da seguinte maneira:

S → Seguro

R → Riscos

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

G → Garantia

DF → Despesas Financeiras

L → Taxa de Lucro/Remuneração

 $I \rightarrow Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)$

Declaramos que o ISS do município está pautado na Lei 2.285/2013 que dispõe sobre os Impostos de Serviços de Qualquer Natureza. No município de Sorriso é cobrado 40% sobre a taxa de 5% do ISS, que resulta em uma alíquota de 2,00% a incidir sobre o valor total da

O regime de execução da obra será empreitada por preço global e a meta vinculada a esta obra será licitada em apenas um edital de Tomada de Preço.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

Obra: Pavimentação Asfáltica Local: Distrito de Primaverinha Prazo de Execução: 120 dias

Área: 14.620,25 m²



Responsável Técnico: Gabriela Polachini CREA/RNP 121120804-4

A Prefeitura Municipal de Sorriso declara para os devidos e necessários fins que na elaboração do orçamento referente ao objeto 'Pavimentação de Vias Urbanas'', foi adotado percentual de BDI de 24,94 % (conforme planilha da composição analítica abaixo) e

ana amana a ana alaga na mana ĝia ana a antamos alanda, a ana a astala ala si ala na a CINTA DI

Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos com desoneração é a opção mais vantajosa para a Administração Pública Municipal.

1.0	CUSTOS INDIRETOS	5,75%
1.1	Administração Central	3,85%
1.2	Seguros + Garantia	0,33%
1.3	Riscos	0,49%
1.4	Despesas Financeiras	1,08%
2.0	TRIBUTOS	10,15%
2.1	Pis	0,65%
2.2	Cofins	3,00%
2.3	CPRB	4,50%
2.4	ISS (Lei Municipal 2.285/2013)	2,00%
3.0	LUCRO	6,10%
3.1	Lucro	6,10%
4.0	TAXA TOTAL DE BDI	24,94%

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

 $BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$

AC → Administração Central

S → Seguro

$$R \rightarrow Riscos$$

G → Garantia

DF → Despesas Financeiras

L → Taxa de Lucro/Remuneração

I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

Declaramos que o ISS do município está pautado na Lei 2.285/2013 que dispõe sobre os Impostos de Serviços de Qualquer Natureza. No município de Sorriso é cobrado 40% sobre a taxa de 5% do ISS, que resulta em uma alíquota de 2,00% a incidir sobre o valor total da

O regime de execução da obra será empreitada por preço global e a meta vinculada a esta obra será licitada em apenas um edital de Tomada de Preço.



5.13

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

5.14 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF 10/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8

Boletim ANP Outubro/2018

Encargos Sociais sobre preço da mão de obra: 88,80% (hora) 51,28% (mês) (SINAPI Estado de Mato Grosso)

Área: 14.620,25 m²
Boletim de Referência: SINAPI Dez/2019 desonerada

Responsável Técnico: Gabriela Polachini CREA/RNP 121120804-4 COMPOSIÇÕES PREÇO R\$ Indicador Físico Código Item ESPECIFICAÇÃO Unid. Quantidade Custo Unit (R\$) Custo Total (R\$) 1.0 MÊS 15.283,45 R\$ Sub-Total: R\$
Valores truncados em 2 casas do 22.775,18 2.0 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 C - 002 M² (Composição baseada no item 96401 - SINAPI) VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE Parecer Técnico 632/2018 0,01 R\$ /ARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 5839 2.1 4,71 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, R\$ 0,18 QUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE AMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 2.3 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CH 0,0020000 R\$ 0,02 2.4 R\$ 0.18 89035 0,0017000 109.63 R\$ 0.03 0,0014001 0.03 6,23 ONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPEREICIA Valores truncados em 2 casas decimais Parecer Técnico 632/2018 AF 01/2018 (Composição baseada no item 97807 - SINAPI)
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 0.0055000 77.04 0.42 RETE
PEDRA BRITADA N. I (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE мз PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP 0,0062001 R.S 152,47 0.94 DIURNO. AF_06/2014

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA 7030 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR.3C PARA USO BY PAVINENTACAO ASFALTICA (COLETADO CANA NA NP) ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,80 M, MONTADO 508 CAMINHAÑO TOCA, DET 1130 NG, POTENCIA I BS CV - CHP DIURNO, AF_08201S SERVENTE COM BNCARGOS COMPLEMENTARES 3 100000 R\$ 2,3819 R\$ 7,38 ANP R\$ 186 46 RS 0.07 serveni e cutt enclargus cumilementi ares Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, Aquecido com 2 maçaricos, com barra esparcidora 3,60 m, montado sobre 0.0027000 31,45 R\$ 0.08 CÂMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA CHI 0.0005000 R\$ 159.64 R\$ 0.07 3.9 96035 -HETÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA CHP 0.0026000 RS 33,90 R\$ 0.08 96036 -HETÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA CHI 0.0024000 P.C 23.57 R\$ 0.05 96155 ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA CHI R.S 113,83 R\$ 0.07 96157 ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA I 10 HP, PES 117.50 0.11 96463 SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA I 10 HP, 0,0021000 42.57 R\$ 0.08 96464 3.14 SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI Sub-Total: RS 11.07 C - 004 Dissipador de Energia Peterka Parecer Técnico 632/2018 74138/003 416,05 16.027.78 IDENSAMENTO FORMA TABILA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 D R\$ 15 577 77 100345 2.5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 2464,83 6,32 R\$ 532,80 74154/00 OBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M EDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 144 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 43,472 4.6 14,42 626,86 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 49,4 876,35 49,4 13,81 542,66 Sub-Total: R\$ 44.566.41 Valores truncados em 2 casas decimais conforme Poço de Visita em Alvenaria, para rede de D= 2 x 1,00 M parte fixa com 1,00 M M² C - 005 5.0 Parecer Técnico 632/2018 1.452,00 69,11 5.2 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSI 2,94 62,75 184,48 1234,2 0,49 371,22 569,80

70771	3.11	I, TO LATEST EQUIDATION - CTI BIOLOGIA _ 10/2011	CIII	0,00	L/D	131,47		
						Sub-Total:	R\$	6.604,5
C - 006	altura - Baseado na Composição 83710 (Código Sinapi) - UNIDADE		s em 2 casa er Técnico					
34	6.1	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	88,55	R\$	5,00	R\$	442,7
337	6.2	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	1,54	R\$	11,90	R\$	18,3
370	6.3	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,7	R\$	62,75	R\$	106,6
1379	6.4	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	720	R\$	0,49	R\$	352,8
4721	6.5	PEDRA BRITADA N. I (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	3,1	R\$	66,29	R\$	205,4
5070	6.6	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11)	KG	0,11	R\$	11,42	R\$	1,2
5875	6.7	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA BETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7,140 KG, PROPUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2	R\$	93,13	R\$	18,6
6194	6.8	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15 CM (1 X 6 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	м	0,54	R\$	3,72	R\$	2,
7258	6.9	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20° CM	UN	1120	R\$	0,37	R\$	414,
88238	6.10	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	6,2	R\$	15,46	R\$	95,
88239	6.11	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,18	R\$	16,87	R\$	3,0
88245	6.12	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	6,2	R\$	20,06	R\$	124,
88262	6.13	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	18,0	R\$	20,06	R\$	16,
88309	6.14	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	22,47	R\$	20,18	R\$	453,
88316	6.15	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	62,78	R\$	16,28	R\$	1.022,
						Sub-Total:	RS	3.277,2

114,664

0,33



PLANILHA PARA CÁLCULO

Obra: Execução de Pavimentação Asfáltica

Local: Ruas do Distrito de Primaverinha

Escav mecân mat 1ª categ., prov de corte de subleito

(m³)

Bairro: Distrito de Primaverinha
Munic.: Sorriso

Avenidas/Ruas	Extensão	Largura	Área	Espess. Médic	Volume	OBSERVAÇÃO
	(m)	(m)	(m²)	(m)	(m³)	OBSERVAÇÃO
Rua Goiás - Trecho 01	100,00	9,40	940,00	0,320	300,800	
Rua Goiás - Trecho 02	100,00	9,40	940,00	0,320	300,800	
Rua Santa Catarina LD	341,00	6,40	2.182,40	0,320	698,368	
Rua Santa Catarina LE	341,00	6,40	2.182,40	0,320	698,368	
Rua dos Ipês	100,00	9,40	940,00	0,320	300,800	
Avenida Gasparr LE	100,00	8,40	840,00	0,320	268,800	
Rua das Palmeiras	100,00	9,40	940,00	0,320	300,800	
Rua das Sibipirunas	100,00	9,40	940,00	0,320	300,800	
Avenida das Amambaias LE	94,00	8,40	789,60	0,320	252,672	
Avenida das Amambaias LD	94,00	8,40	789,60	0,320	252,672	
Avenida Rio Verde LD	94,00	8,40	789,60	0,320	252,672	
Avenida Rio Verde LE	94,00	8,40	789,60	0,320	252,672	
Area de Contornos e Irregular			2.220,25	0,320	710,480	
			15.283,45		4.890,70	



FOLHA Nº 01/01

PLANILHA PARA CÁLCULO

Obra: Execução de Pavimentação Asfáltica

Local: Ruas do Distrito de Primaverinha

Carga e descarga mec de sol

(m³)

Bairro: Distrito de Primaverinha

Munic.: Sorriso

Avenidas/Ruas	Extensão	Largura	Área	Espessura	Volume	
Averiidas/koas						OBSERVAÇÃO
	(m)	(m)	(m^2)	(m)	(m³)	3
Rua Goiás - Trecho 01	100,00	9,40	940,00	0,320	300,800	
Rua Goiás - Trecho 02	100,00	9,40	940,00	0,320	300,800	
Rua Santa Catarina LD	341,00	6,40	2.182,40	0,320	698,368	
Rua Santa Catarina LE	341,00	6,40	2.182,40	0,320	698,368	
Rua dos Ipês	100,00	9,40	940,00	0,320	300,800	
Avenida Gasparr LE	100,00	8,40	840,00	0,320	268,800	
Rua das Palmeiras	100,00	9,40	940,00	0,320	300,800	
Rua das Sibipirunas	100,00	9,40	940,00	0,320	300,800	
Avenida das Amambaias LE	94,00	8,40	789,60	0,320	252,672	
Avenida das Amambaias LD	94,00	8,40	789,60	0,320	252,672	
Avenida Rio Verde LD	94,00	8,40	789,60	0,320	252,672	
Avenida Rio Verde LE	94,00	8,40	789,60	0,320	252,672	
Area de Contornos e Irregular		· ·	2.220,25	0,320	710,480	
			15.283,45		4.890,70	



PLANILHA PARA CÁLCULO

Obra: Execução de Pavimentação Asfáltica

Local: Ruas do Distrito de Primaverinha

Bairro: Distrito de Primaverinha

Munic.: Sorriso

Transporte de material escav. 1ª categ com caminhão basc (m³.km)

MUNIC 30HSO								
Avenidas/Ruas	Extensão	Largura	Área	Espessura	Volume	DMT	Transporte	OBSERVAÇÃO
	(m)	(m)	(m²)	(m)	(m³)	(km)	(m³.km)	OBSERVAÇÃO
Rua Goiás - Trecho 01	100,00	9,40	940,00	0,320	300,800	0,250	75,200	
Rua Goiás - Trecho 02	100,00	9,40	940,00	0,320	300,800	0,250	75,200	
Rua Santa Catarina LD	341,00	6,40	2.182,40	0,320	698,368	0,250	174,592	
Rua Santa Catarina LE	341,00	6,40	2.182,40	0,320	698,368	0,250	174,592	
Rua dos Ipês	100,00	9,40	940,00	0,320	300,800	0,250	75,200	
Avenida Gasparr LE	100,00	8,40	840,00	0,320	268,800	0,250	67,200	
Rua das Palmeiras	100,00	9,40	940,00	0,320	300,800	0,250	75,200	
Rua das Sibipirunas	100,00	9,40	940,00	0,320	300,800	0,250	75,200	
Avenida das Amambaias LE	94,00	8,40	789,60	0,320	252,672	0,250	63,168	
Avenida das Amambaias LD	94,00	8,40	789,60	0,320	252,672	0,250	63,168	
Avenida Rio Verde LD	94,00	8,40	789,60	0,320	252,672	0,250	63,168	
Avenida Rio Verde LE	94,00	8,40	789,60	0,320	252,672	0,250	63,168	
Area de Contornos e Irregular			2.220,25	0,320	710,480	0,250	177,620	
							1.222,68	



PLANILHA PARA CÁLCULO

Obra: Execução de Pavimentação Asfáltica

Local: Ruas do Distrito de Primaverinha

SUBLEITO

Bairro: Distrito de Primaverinha

(m²)

Munic.: Sorriso

Monic 30m30				
Avenidas/Ruas	Extensão	Largura	Área	OBSERVAÇÃO
	(m)	(m)	(m²)	OBSERVAÇÃO
Rua Goiás - Trecho 01	100,00	9,40	940,00	
Rua Goiás - Trecho 02	100,00	9,40	940,00	
Rua Santa Catarina LD	341,00	6,40	2.182,40	
Rua Santa Catarina LE	341,00	6,40	2.182,40	
Rua dos Ipês	100,00	9,40	940,00	
Avenida Gasparr LE	100,00	8,40	840,00	
Rua das Palmeiras	100,00	9,40	940,00	
Rua das Sibipirunas	100,00	9,40	940,00	
Avenida das Amambaias LE	94,00	8,40	789,60	
Avenida das Amambaias LD	94,00	8,40	789,60	
Avenida Rio Verde LD	94,00	8,40	789,60	
Avenida Rio Verde LE	94,00	8,40	789,60	
Area de Contornos e Irregular	·		2.220,25	
Total - Sub-Leito			15.283,45	



FOLHA Nº 01/01

PLANILHA PARA CÁLCULO

Estabil. Granulom de Solo Sem Mistura Sub-base

 (m^3)

Obra: Execução de Pavimentação Asfáltica

Local: Ruas do Distrito de Primaverinha

Bairro: Distrito de Primaverinha

Munic.: Sorriso

MUNIC.: SORRISO						
Avenidas/Ruas	Extensão	Largura	Área	Espessura	Volume	OBSERVAÇÃO
	(m)	(m)	(m²)	(m)	(m³)	OBSERVAÇÃO
Rua Goiás - Trecho 01	100,00	9,00	900,00	0,15	135,000	
Rua Goiás - Trecho 02	100,00	9,00	900,00	0,15	135,000	
Rua Santa Catarina LD	341,00	6,00	2.046,00	0,15	306,900	
Rua Santa Catarina LE	341,00	6,00	2.046,00	0,15	306,900	
Rua dos Ipês	100,00	9,00	900,00	0,15	135,000	
Avenida Gasparr LE	100,00	8,00	800,00	0,15	120,000	
Rua das Palmeiras	100,00	9,00	900,00	0,15	135,000	
Rua das Sibipirunas	100,00	9,00	900,00	0,15	135,000	
Avenida das Amambaias LE	94,00	8,00	752,00	0,15	112,800	
Avenida das Amambaias LD	94,00	8,00	752,00	0,15	112,800	
Avenida Rio Verde LD	94,00	8,00	752,00	0,15	112,800	
Avenida Rio Verde LE	94,00	9,00	846,00	0,15	126,900	
Area de Contornos e Irregular			2.220,25	0,15	333,038	
Total					2.207,14	
Carria - Farragaiga da 0000						



Obra: Local:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

FOLHA Nº 01/01

PLANILHA PARA CÁLCULO

Estabil. Granulom de Solo Sem Mistura - Base

(m³)

Bairro: Distrito de Primaverinha

Execução de Pavimentação Asfáltica

Ruas do Distrito de Primaverinha

Munic.: Sorriso

Monic Somso						
Avenidas/Ruas	Extensão	Largura	Área	Espessura	Volume	OBSERVAÇÃO
	(m)	(m)	(m²)	(m)	(m³)	OBSERVAÇÃO
Rua Goiás - Trecho 01	100,00	9,00	900,00	0,15	135,000	
Rua Goiás - Trecho 02	100,00	9,00	900,00	0,15	135,000	
Rua Santa Catarina LD	341,00	6,00	2.046,00	0,15	306,900	
Rua Santa Catarina LE	341,00	6,00	2.046,00	0,15	306,900	
Rua dos Ipês	100,00	9,00	900,00	0,15	135,000	
Avenida Gasparr LE	100,00	8,00	800,00	0,15	120,000	
Rua das Palmeiras	100,00	9,00	900,00	0,15	135,000	
Rua das Sibipirunas	100,00	9,00	900,00	0,15	135,000	
Avenida das Amambaias LE	94,00	8,00	752,00	0,15	112,800	
Avenida das Amambaias LD	94,00	8,00	752,00	0,15	112,800	
Avenida Rio Verde LD	94,00	8,00	752,00	0,15	112,800	
Avenida Rio Verde LE	94,00	9,00	846,00	0,15	126,900	
Area de Contornos e Irregular	,		2.220,25	0,15	333,038	
Total -					2.207,14	
Carrian Farrage de 0000						



FOLHA Nº 01/01

PLANILHA PARA CÁLCULO

Obra: Execução de Pavimentação Asfáltica

Local: Ruas do Distrito de Primaverinha

Aquis de material de jazida (m³)

Bairro: Distrito de Primaverinha

Munic.: Sorriso

Munic 30mso						
Avenidas/Ruas	Extensão	Largura	Área	Espessura	Volume	OBSERVAÇÃO
	(m)	(m)	(m²)	(m)	(m³)	OBSERVAÇÃO
Rua Goiás - Trecho 01	100,00	9,00	900,00	0,30	310,50	
Rua Goiás - Trecho 02	100,00	9,00	900,00	0,30	310,50	
Rua Santa Catarina LD	341,00	6,00	2.046,00	0,30	705,87	
Rua Santa Catarina LE	341,00	6,00	2.046,00	0,30	705,87	
Rua dos Ipês	100,00	9,00	900,00	0,30	310,50	
Avenida Gaspar LE	100,00	8,00	800,00	0,30	276,00	
Rua das Palmeiras	100,00	9,00	900,00	0,30	310,50	
Rua das Sibipirunas	100,00	9,00	900,00	0,30	310,50	
Avenida das Amambaias LE	94,00	8,00	752,00	0,30	259,44	
Avenida das Amambaias LD	94,00	8,00	752,00	0,30	259,44	
Avenida Rio Verde LD	94,00	8,00	752,00	0,30	259,44	
Avenida Rio Verde LE	94,00	9,00	846,00	0,30	291,87	
Area de Contornos e Irregular	·		2.220,25	0,30	765,99	
Total			14.714,250		5.076,42	



FOLHA Nº 01/01

PLANILHA PARA CÁLCULO

Obra: Execução de Pavimentação Asfáltica Local: Ruas do Distrito de Primaverinha Escav e carga de material de jazida - 1ª categ

Bairro: Distrito de Primaverinha

(m³)

Munic.: Sorriso

Monic Somso						
Avenidas/Ruas	Extensão	Largura	Área	Espessura	Volume	OBSERVAÇÃO
	(m)	(m)	(m²)	(m)	(m³)	OBSERVAÇÃO
Rua Goiás - Trecho 01	100,00	9,00	900,00	0,30	310,500	
Rua Goiás - Trecho 02	100,00	9,00	900,00	0,30	310,500	
Rua Santa Catarina LD	341,00	6,00	2.046,00	0,30	705,870	
Rua Santa Catarina LE	341,00	6,00	2.046,00	0,30	705,870	
Rua dos Ipês	100,00	9,00	900,00	0,30	310,500	
Avenida Gaspar LE	100,00	8,00	800,00	0,30	276,000	
Rua das Palmeiras	100,00	9,00	900,00	0,30	310,500	
Rua das Sibipirunas	100,00	9,00	900,00	0,30	310,500	
Avenida das Amambaias LE	94,00	8,00	752,00	0,30	259,440	
Avenida das Amambaias LD	94,00	8,00	752,00	0,30	259,440	
Avenida Rio Verde LD	94,00	8,00	752,00	0,30	259,440	
Avenida Rio Verde LE	94,00	9,00	846,00	0,30	291,870	
Area de Contornos e Irregular			2.220,25	0,30	765,986	
Total -					5.076,42	
Camiaa Farranaina da 0000						



PLANILHA PARA CÁLCULO

Transp de material de jazida

(m³.km)

Obra: Execução de Pavimentação Asfáltica

Local: Ruas do Distrito de Primaverinha

Bairro: Distrito de Primaverinha

Munic.: Sorriso								
Avenidas/Ruas	Extensão	Largura	Área	Espessura	Volume	DMT	Transporte	OBSERVAÇÃO
	(m)	(m)	(m²)	(m)	(m³)	(km)	(t.km)	OBSERVAÇÃO
Rua Goiás - Trecho 01	100,00	9,00	900,00	0,30	310,50	18,000	5.589,00	
Rua Goiás - Trecho 02	100,00	9,00	900,00	0,30	310,50	18,000	5.589,00	
Rua Santa Catarina LD	341,00	6,00	2.046,00	0,30	705,87	18,000	12.705,66	
Rua Santa Catarina LE	341,00	6,00	2.046,00	0,30	705,87	18,000	12.705,66	
Rua dos Ipês	100,00	9,00	900,00	0,30	310,50	18,000	5.589,00	
Avenida Gaspar LE	100,00	8,00	800,00	0,30	276,00	18,000	4.968,00	
Rua das Palmeiras	100,00	9,00	900,00	0,30	310,50	18,000	5.589,00	
Rua das Sibipirunas	100,00	9,00	900,00	0,30	310,50	18,000	5.589,00	
Avenida das Amambaias LE	94,00	8,00	752,00	0,30	259,44	18,000	4.669,92	
Avenida das Amambaias LD	94,00	8,00	752,00	0,30	259,44	18,000	4.669,92	
Avenida Rio Verde LD	94,00	8,00	752,00	0,30	259,44	18,000	4.669,92	
Avenida Rio Verde LE	94,00	9,00	846,00	0,30	291,87	18,000	5.253,66	
Area de Contornos e Irregular			2.220,25	0,30	765,99	18,000	13.787,75	
Total							91.375,493	



PLANILHA PARA CÁLCULO

Obra: Execução de Pavimentação Asfáltica

Local: Ruas do Distrito de Primaverinha

Imprimação (m²)

Bairro: Distrito de Primaverinha

Munic.: Sorriso

	THE SOLISO										
Avenidas/Ruas	Extensão	Largura	Área	Taxa Mat.	Quantidade						
	(22)	(122)	/m21	BetCM-30	de Mat.	OBSERVAÇÃO					
	(m)	(m)	(m²)	(ton/m2)	Betum -						
Rua Goiás - Trecho 01	100,00	8,40	840,00	0,0012	1,008						
Rua Goiás - Trecho 02	100,00	8,40	840,00	0,0012	1,008						
Rua Santa Catarina LD	341,00	5,70	1.943,70	0,0012	2,332						
Rua Santa Catarina LE	341,00	5,70	1.943,70	0,0012	2,332						
Rua dos Ipês	100,00	8,40	840,00	0,0012	1,008						
Avenida Gaspar LE	100,00	7,70	770,00	0,0012	0,924						
Rua das Palmeiras	100,00	8,40	840,00	0,0012	1,008						
Rua das Sibipirunas	100,00	8,40	840,00	0,0012	1,008						
Avenida das Amambaias LE	94,00	7,70	723,80	0,0012	0,869						
Avenida das Amambaias LD	94,00	7,70	723,80	0,0012	0,869						
Avenida Rio Verde LD	94,00	7,70	723,80	0,0012	0,869						
Avenida Rio Verde LE	94,00	8,40	789,60	0,0012	0,948						
Area de Contornos e Irregular	, i		2.220,25	0,0012	2,664						
Total -			14.038,65		16,85						



PLANILHA PARA CÁLCULO

T.S.D

(m²)

Obra: Execução de Pavimentação Asfáltica

Local: Ruas do Distrito de Primaverinha

Bairro: Distrito de Primaverinha

Munic.: Sorriso

Monic Somso						
Avenidas/Ruas	Extensão	argura Médi	Área		Quantidade	
	(m)	(m)	(m²)	Taxa Mat. Betuminoso	Mat Betuminoso (ton)	OBSERVAÇÃO
Rua Goiás - Trecho 01	100,00	8,40	840,00	0,0031	2,604	
Rua Goiás - Trecho 02	100,00	8,40	840,00	0,0031	2,604	
Rua Santa Catarina LD	341,00	5,70	1.943,70	0,0031	6,025	
Rua Santa Catarina LE	341,00	5,70	1.943,70	0,0031	6,025	
Rua dos Ipês	100,00	8,40	840,00	0,0031	2,604	
Avenida Gaspar LE	100,00	7,70	770,00	0,0031	2,387	
Rua das Palmeiras	100,00	8,40	840,00	0,0031	2,604	
Rua das Sibipirunas	100,00	8,40	840,00	0,0031	2,604	
Avenida das Amambaias LE	94,00	7,70	723,80	0,0031	2,244	
Avenida das Amambaias LD	94,00	7,70	723,80	0,0031	2,244	
Avenida Rio Verde LD	94,00	7,70	723,80	0,0031	2,244	
Avenida Rio Verde LE	94,00	8,40	789,60	0,0031	2,448	
Area de Contornos e Irregular			2.220,25	0,0031	6,883	
Total -			14.038,65		43,52	



770,00

840.00

840,00

723,80

723,80

723,80

789.60

2.220.25

14.038,65

230,00

230,00

230,00

230,00

230,00

230,00

230,00

230,00

0,0225

0.0225

0.0225

0,0225

0,0225

0,0225

0.0225

0.0225

7,70

8,40

8,40

7,70

7,70

7,70

8,40

3.984,750

4.347,000

4.347,000

3.745,665

3.745,665

3.745,665

4.086,180

11.489,794

72.650,014

100,00

100,00

100,00

94,00

94.00

94,00

94.00

Sorriso, Fevereiro de 2020

Avenida Rio Verde LD

Avenida Rio Verde LE

Total

Rua das Palmeiras

Rua das Sibipirunas

Avenida das Amambaias LE

Avenida das Amambaias ID

Area de Contornos e Irregular



Obra: Drenagem de Águas Pluviais

Local: Ruas

Bairro: Distrito de Primaverinha

Munic.: Sorriso - MT

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

ESCAVAÇÃO DE VALA (m³)

	Trechos	Extensão	Diametro	Largura	Altura Média	Área	Volume	OBSERVAÇÃO
Inicial	Final	(m)	(m)	(m)	(m)	(m²)	(m3)	OBJERVAÇÃO
		675,00	0,60	1,52	1,80	2,74	1846,80	
		12,00	0,80	1,76	2,05	3,61	43,30	
		468,00	1,00	2,02	2,30	4,65	2174,33	
Ligações de Boca de	e Lobo	181,12	0,40	1,28	1,60	2,05	370,93	
		•					4435,36	•

				LA	ISTRO DE	AREIA (n	1³)					
	Trechos	Extensão	Diametro	Largura lastro	Altura Lastro	Volume				OBSERVAÇÃO		
Inicial	Final	(m)	(m)	(m)	(m)	(m3)		OBJERVAÇÃO				
			Rua Mário	o Quintana								
		675,00	0,60	0,72	0,10	48,60						
		12,00	0,80	0,96	0,10	1,15						
		468,00	1,00	1,22	0,10	57,10						
igações de Boca d	le Lobo	181,12	0,40	0,48	0,10	8,69						
		·	•		-	115,542						
		•			REATER	RO (m³)						
			5.	D:2	Largura	Altura Média	, . . .	F ~ .	Bota Fora		~ ~ _	
	Trechos	Extensão	Diametro	Diâmetro Externo	Laiguia	Altura Media	Área do Tubo	Escavação	bota rora	Reaterro	OBSERVAÇÃO	
Inicial	Trechos Final				_			(m3)	(m3)	(m3)	OBSERVAÇAO	
Inicial		Extensão (m) 675,00	(m) 0,60	(m) 0,72	(m) 1,52	(m) 1,80	(m²) 0,41				OBSERVAÇAO	
Inicial		(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m²)	(m3)	(m3)	(m3)	OBSERVAÇAO	
Inicial		(m) 675,00	(m) 0,60	(m) 0,72	(m) 1,52	(m) 1,80	(m²) 0,41	(m3) 1.846,80	(m3) 276,75	(m3) 1.570,05	OBSERVAÇÃO	
Inicial igações de Boca d	Final	(m) 675,00 12,00	(m) 0,60 0,80	(m) 0,72 0,96	(m) 1,52 1,76	(m) 1,80 2,05	(m²) 0,41 0,72	(m3) 1.846,80 43,30	(m3) 276,75 8,64	(m3) 1.570,05 34,66	OBSERVAÇÃO	

	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO(m³xkm)											
Trechos	Extensão	Diametro	Largura	Altura Média	Área	Bota Fora	DMT	Transporte do Bota Fora	OBSERVAÇÃO			
Inicial Final	(m)	(m)	(m)	(m)	(m²)	(m3)	(km)	(m³xkm)				
	675,00	0,60	1,52	1,80	2,74	276,75	0,25	69,19				
	12,00	0,80	1,76	2,05	3,61	8,64	0,25	2,16				
	468,00	1,00	2,02	2,30	4,65	547,56	0,25	136,89				
Ligações de Boca de Lobo	181,12	0,40	1,28	1,60	2,05	32,60	0,25	8,15				
						865,55	•	216,39				



Obra: Drenagem de Águas Pluviais

Local: Ruas

Bairro: Distrito de Primaverinha

Munic.: Sorriso - MT

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

TUBOS (m)

	Trechos	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,50
Inicial	Final	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
		181,12	675,00	12,00	468,00		
	TOTAL:	181,12	675,00	12,00	468,00	0,00	0,00

POCO DE VISITA / CAIXA DE PASSAGEM (UNID)

	I OÇO DE 1	/ 131 1 A /	CAINA	JE I ASS	AGELLO		
	Trechos	PV 0,60	PV 0,80	PV 1,00	PV 2x0,80	PV 2x1,00	PV 2x1,20
Inicial	Final	(unid)	(unid)	(unid)	(unid)	(unid)	(unid)
		8,00	3,00	4,00	1,00		
	TOTAL:	8,00	3,00	4,00	1,00	•	-

BOCA DE LOBO (unid)

	Trechos	BLS	BLD		
Inicial	Final	(unid)	(unid)		
		23,00	0,00		