



Obra: Micro Revestimento

Local: Vias do Perímetro Urbano

Tipo de intervenção: Reestruturação

Data: 03/04/2019

Prazo de Execução: 60 dias

BDI* 14,06%

* Percentual específico para transporte de material betuminoso segundo acórdão TCU 2649/2007 .

Área: 97.265,99 m².

BDI 20,70%

Boletins de referência: SICRO III/JUL 2018 e SINAPI Fev/19

Responsável Técnico: Cassiane Pellizzaro Claus CREA/RNP 1211015173

| Código | Item | ESPECIFICAÇÃO | CONTRATO INICIAL | | | | | | |
|-----------|------------|---|------------------|------------|---------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------------|
| | | | Unid. | Quantidade | Custo Direto | BDI (%) | BDI (R\$) | Custo Unitário | Custo Total |
| | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | |
| 74209/001 | 1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (2,00x2,00)m | m2 | 4,00 | R\$ 504,61 | 20,70% | R\$ 104,45 | R\$ 609,06 | R\$ 2.436,24 |
| | | | | | | | | Sub-Total: | R\$ 2.436,24 |
| | 2.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - MICRO REVESTIMENTO | | | | | | | |
| 73806/001 | 2.1 | Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água | m² | 97.265,99 | R\$ 1,71 | 20,70% | R\$ 0,35 | R\$ 2,06 | R\$ 200.367,94 |
| 4011408 | 2.2 | Micro Revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8cm - brita comercial | m² | 97.265,99 | R\$ 5,81 | 20,70% | R\$ 1,20 | R\$ 7,01 | R\$ 681.834,59 |
| 72.943 | 2.4 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 97.265,99 | R\$ 1,98 | 20,70% | R\$ 0,41 | R\$ 2,39 | R\$ 232.465,72 |
| 93176 | 2.5 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 - Transporte de emulsão asfáltica RR-2C - (Cuiabá - Sorriso 450 km) | txkm | 19.696,500 | R\$ 0,46 | 14,06% | R\$ 0,06 | R\$ 0,52 | R\$ 10.242,18 |
| 93176 | 2.6 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 - Transporte de emulsão modificada com polímero RC-1C - (Cuiabá - Sorriso 450 km) | txkm | 84.878,42 | R\$ 0,46 | 14,06% | R\$ 0,06 | R\$ 0,52 | R\$ 44.136,78 |
| 95430 | 2.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/20166 - Agregados para MICRO | txkm | 315.141,30 | R\$ 0,40 | 20,70% | R\$ 0,08 | R\$ 0,48 | R\$ 151.267,82 |
| | | | | | | | | Sub-total: | R\$ 1.320.315,03 |
| | | | | | | | | TOTAL: | R\$ 1.322.751,27 |
| | | TOTAL DO CONTRATO: | R\$ | | 1.322.751,27 | 100% | | | |