



**PREFEITURA DE SORRISO – MT**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DA CIDADE**

**MEMORIAL DESCRITIVO**

**OBRA:** Construção do estacionamento e passeio público do Centro de Atenção Psicossocial- CAPS

**LOCAL:** Avenida Adolino Bedin (Avenida Brasília) - Equip. Comunitário B - Bairro Jardim América - Sorriso MT.

**ÁREA DE CONSTRUÇÃO:** 3.647,72 M<sup>2</sup>

**CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES**

O presente memorial descritivo refere-se à obra de construção do estacionamento e passeio público do Centro de Atenção Psicossocial- CAPS, localizada na Avenida Adolino Bedin (Avenida Brasília) - Equip. Comunitário B - Bairro Jardim América - Sorriso MT, com uma área a ser construída de 3.647,72 m<sup>2</sup>.

Esta obra está prevista para terminar em 30 dias após a ordem de início dos serviços.

O presente instrumento é parte integrante do projeto executivo da obra e visa nortear a empresa executora mediante esclarecimentos complementares.

**OBRIGACÕES DA CONSTRUTORA**

Proteger, conservar os serviços executados, bem como sinalizar e manter a vigilância necessária à segurança do tráfego.

Manter, durante todo o prazo do contrato, as amarrações e marcos de locação da obra.

Conduzir os trabalhos de modo a evitar distúrbios ou prejuízos às propriedades vizinhas.



**PREFEITURA DE SORRISO – MT**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE**

No decorrer da obra, durante todo o prazo contratual, e de responsabilidade da empresa disponibilizar um responsável técnico, capacitado e habilitado, para realiza o acompanhamento da obra junto à fiscalização.

Adquirir e manter, permanentemente, um “**LIVRO DE OCORRÊNCIAS**” autenticado pelo contratante, no qual serão feitas as anotações referentes a quaisquer fatos que mereçam registro. Esse livro será arquivado pela contratante quando da elaboração da medição final da obra.

Permitir que a contratante, através de seus especialistas e engenheiros, inspecione a qualquer tempo a execução da obra, devendo prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados.

Retirar do local da obra e substituir, imediatamente qualquer pessoa que se revelar negligente ou não habilitada ou que demonstre mau comportamento, a juízo da fiscalização.

#### **1. SERVIÇOS PREVISTOS**

Trata-se de um contrato para construção do estacionamento e passeio público do Centro de Atenção Psicossocial- CAPS, portanto estão previstos apenas alguns serviços. Segue abaixo:

#### **2. SERVIÇOS PRELIMINARES**

##### **2.1. Placa**

A placa de obra do construtor deverá ser localizada em local visível e também atender às exigências do CREA e da municipalidade local.

#### **3. MOVIMENTO DE SOLO**

A superfície do terreno deverá estar de acordo com os níveis estabelecidos no projeto arquitetônico e devidamente compactada e regularizada. O material de empréstimo deverá ser aprovado pela contratante, não devendo possuir grande quantidade de material orgânico ou detrito. Antes de se proceder a qualquer aterro, da área deverá ser retirado todo o solo misturado com material orgânico, bem como restos de qualquer tipo deste material.

#### **4. INSTALAÇÕES ÁGUA PLUVIAL/DRENAGEM**

Todas as instalações deverão atender as exigências explícitas no projeto de drenagem das águas pluviais, de modo que as escavações a serem feitas para assentamento dos tubos de PVC respeitem a inclinação adequada de modo a garantir o



**PREFEITURA DE SORRISO – MT**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE**

escoamento livre da água e execução das caixas com grelha para captação das águas pluviais.

**5. SERVIÇOS EXTERNOS A EDIFICAÇÃO**

Seguir planta de especificação de pisos do paisagismo para execução correta dessa etapa.

Na região do estacionamento, deverá ser instalado o piso intertravado com espessura de 8cm de forma a suportar os esforços provenientes da circulação dos automóveis. A região localizada aos fundos da edificação receberá um lastro de brita 01 com espessura de 5cm. Quanto a edificação do passeio público, a mesma seguirá os padrões exigidos pela legislação do município e contará com o piso intertravado com espessura de 6cm, plantio de grama e instalação de piso tátil para acessibilidade.

**6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES FINAIS**

A Obra antes da sua entrega, deverá ser contar com a varrição de toda a área onde os pisos intertravados foram instalados, com uso de vassoura de cerdas rígidas.

SORRISO–MT, 06 de abril de 2021.

---

**CAMILA DIEL BOBRZYK**  
**Engenheira Civil**  
CREA MT025305